

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 10.916,58	
1.1	Composição - CP-0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,00	MES	R\$ 1.484,16	R\$ 1.484,16	22,59 %	R\$ 1.819,43	R\$ 10.916,58	
2	—	Serviços Preliminares							R\$ 2.347,25	
2.1	Composição - CP-000001-2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,48	M2	R\$ 295,48	R\$ 295,48	22,59 %	R\$ 362,23	R\$ 2.347,25	
3	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 271.346,29	
3.1	SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	2.387,29	M2	R\$ 0,09	R\$ 0,09	22,59 %	R\$ 0,11	R\$ 262,60	
3.2	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	438,59	M	R\$ 0,40	R\$ 0,40	22,59 %	R\$ 0,49	R\$ 214,91	
3.3	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	873,07	M	R\$ 37,61	R\$ 37,61	22,59 %	R\$ 46,11	R\$ 40.257,26	
Total:									R\$ 385.212,29	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.4	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	850,02	M	R\$ 30,88	R\$ 30,88	22,59 %	R\$ 37,86	R\$ 32.181,75	
3.5	SINAPI - 92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	2.387,29	M2	R\$ 66,04	R\$ 66,04	22,59 %	R\$ 80,96	R\$ 193.275,00	
3.6	SINAPI - 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	97,04	M3	R\$ 43,33	R\$ 43,33	22,59 %	R\$ 53,12	R\$ 5.154,77	
4	—	CALÇADADAS							R\$ 97.471,01	
4.1	SINAPI - 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	155,35	M3	R\$ 43,33	R\$ 43,33	22,59 %	R\$ 53,12	R\$ 8.252,20	
4.2	SINAPI - 94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	1.035,68	M2	R\$ 69,73	R\$ 69,73	22,59 %	R\$ 85,48	R\$ 88.529,92	
Total:									R\$ 385.212,29	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016								
4.3	Composição - CP-000005-1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONALOU ALERTA, DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	31,20	M	R\$ 18,01	R\$ 18,01	22,59 %	R\$ 22,08	R\$ 688,89	
5	—	SINALIZAÇÃO							R\$ 3.131,16	
5.1	Outros - 5213444	Fornecimetro e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248m - película retrorefletiva tipo I +SI	4,00	UN	R\$ 159,80	R\$ 159,80	22,59 %	R\$ 195,90	R\$ 783,60	
5.2	Outros - 5213440	Fornecimetro e implantação de placa de regulamentação em aço D=0,60m - película retrorefletiva tipo I +SI	4,00	UN	R\$ 154,03	R\$ 154,03	22,59 %	R\$ 188,83	R\$ 755,32	
5.3	Composição - CP-900001-1	Placa esmaltada para identificação de Rua, Dimensões 45*25cm	4,00	UN	R\$ 73,97	R\$ 73,97	22,59 %	R\$ 90,68	R\$ 362,72	
5.4	Outros - 5216111	Fornecimetro e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8x8cm	8,00	UN	R\$ 125,37	R\$ 125,37	22,59 %	R\$ 153,69	R\$ 1.229,52	
Total:									R\$ 385.212,29	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	