



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
 Mais trabalho, novas conquistas!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		REFORMA DOS CANTEIROS DA RUA PADRE JOÃO RIBEIRO - sem desoneração				DATA :		22/07/2019		BDI :	21,22%
LOCAL:		RUA PADRE JOÃO RIBEIRO, CENTRO, ALAGOINHA - PE				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA				SINAPI		2019/05 SEM DESONERAÇÃO	115,03%	71,07%	06/2019
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-	-
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1	SERVIÇO PRELIMINAR									26.927,16	
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	334,48	70,98	405,46	3.243,68		
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	4,00	550,80	116,88	667,68	2.670,72		
1.3	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	M2	2,00	727,25	154,32	881,57	1.763,14		
1.4	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	102,86	84,28	17,88	102,16	10.508,18		
1.5	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	SINAPI	M2	317,20	20,31	4,31	24,62	7.809,46		
1.6	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00	768,83	163,15	931,98	931,98		
2	DEMOLIÇÃO									13.894,05	
2.1	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	342,24	22,87	4,85	27,72	9.486,89		
2.2	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	SINAPI	UN	17,00	66,19	14,05	80,24	1.364,08		
2.3	S00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	COMP. PRÓPRIA	m	285,20	8,80	1,87	10,67	3.043,08		
3	PAVIMENTAÇÃO									49.954,16	
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	285,20	33,84	7,18	41,02	11.698,90		
3.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	83,60	32,26	6,85	39,11	3.269,60		
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	341,70	52,87	11,22	64,09	21.899,55		
3.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	97,44	57,28	12,15	69,43	6.765,26		
3.5	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	63,59	82,00	17,40	99,40	6.320,85		
4	DIVERSOS									15.176,22	
4.1	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	89,80	42,05	8,92	50,97	4.566,91		
4.2	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	80,64	52,28	11,09	63,37	5.110,16		
4.3	84662	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	6,91	23,71	5,03	28,74	198,59		
4.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	6,00	146,46	31,08	177,54	1.065,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
 Mais trabalho, novas conquistas!

4.5	00003380	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00	47,83	10,15	57,98	57,98
4.6	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	85,56	3,32	0,70	4,02	343,95
4.7	PJ 24.05.0110 (/)	Banco com 14 reguas de madeira aparelhada seccao de (5,5 x 3,75) cm e comprimento de 1,00 m, presas com parafusos e porcas em tubo de aco galvanizado de 4" de diametro, nas dimensoes de 1 m de largura, 70 cm de altura e angulo de 62o com a horizontal, padrao RIO CIDADE VILA ISABEL, base de concreto de (90 x 65 x 25) cm, e pintura na cor a ser indicada. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	SCO	un	1,00	865,29	183,61	1.048,90	1.048,90
4.8	170301	ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA, EM BAIXA TENSÃO - 220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRÂNEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1730-01 FLS. 01/02/03	CAEMA	un	1,00	191,79	40,70	232,49	232,49
4.9	00034607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 (VERDE)	SINAPI	M	72,00	4,54	0,96	5,50	396,00
4.10	00034607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 (PRETO)	SINAPI	M	196,00	4,54	0,96	5,50	1.078,00
4.11	00034607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 (CINZA)	SINAPI	M	196,00	4,54	0,96	5,50	1.078,00
5	PAISAGISMO								3.598,51
5.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	20,80	10,30	2,19	12,49	259,79
5.2	00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	8,00	53,16	11,28	64,44	515,52
5.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	8,00	291,12	61,78	352,90	2.823,20
VALOR ORÇAMENTO:									90.375,44
VALOR BDI TOTAL:									19.174,66
VALOR TOTAL:									109.550,10