



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
 Mais trabalho, novas conquistas!

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------|------|------------|--------------------|-------|-------------------------|------------------|------------------|--------|-----------|
| OBRA: | | MURO DA ESCOLA 6 SALAS DO MAGE | | | | DATA : | | 25/09/2019 | | BDI : | | 27,88% |
| LOCAL: | | ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAMPO DO MAJÉ - ZONA RURAL - ALAGOINHA-PE. | | | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | MES | DATA REF. |
| CLIENTE: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | | | | SINAPI | | 2019/08 COM DESONERAÇÃO | | 86,01% | 47,91% | 09/2019 |
| | | | | | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ | | | |
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | | | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | 6.556,04 | | |
| 1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 68,48 | 58,07 | 16,19 | 74,26 | 5.085,32 | | | |
| 1.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 96,00 | 11,98 | 3,34 | 15,32 | 1.470,72 | | | |
| 2 | ALVENARIA | | | | | | | | | 35.078,40 | | |
| 2.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 256,00 | 55,06 | 15,35 | 70,41 | 18.024,96 | | | |
| 2.2 | 87503 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA 12MM | SINAPI | M2 | 128,00 | 104,18 | 29,05 | 133,23 | 17.053,44 | | | |
| 3 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | 13.455,36 | | |
| 3.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 512,00 | 3,05 | 0,85 | 3,90 | 1.996,80 | | | |
| 3.2 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 512,00 | 17,50 | 4,88 | 22,38 | 11.458,56 | | | |
| 4 | PINTURA | | | | | | | | | 5.191,68 | | |
| 4.1 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | SINAPI | M2 | 512,00 | 7,93 | 2,21 | 10,14 | 5.191,68 | | | |
| 5 | CERCA | | | | | | | | | 20.692,30 | | |
| 5.1 | 00000342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | SINAPI | KG | 31,11 | 11,82 | 3,30 | 15,12 | 470,38 | | | |
| 5.2 | 00000346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | SINAPI | KG | 864,00 | 12,62 | 3,52 | 16,14 | 13.944,96 | | | |
| 5.3 | 00004102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M | SINAPI | UN | 108,00 | 45,45 | 12,67 | 58,12 | 6.276,96 | | | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | | 63.318,87 | | | |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | | | 17.654,91 | | | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | 80.973,78 | | | |